

SUDERINTA: _____ TŪKST.Lt

TVIRTINU _____ TŪKST.Lt

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2013 M. MĖN. D.

2013 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2013.03 kainas

ŠAMATA

MB NPS statyba

Statinių

grupė

Statyns

K001 Gediminas su garazu**O1 Vienbutis gyvenamasis namas**

Žiniaraštis

S1 Šamata

01/03/2013

Suma žiniaraščiui

142,173.28 Lt

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Pamatų įrengimas								
1	H05K-1	Žemės planiravimo darbai K8=1.04, K9=1.15	t. m3	1	200.01	1,067.84	640.01	1,907.86
2	JJJ 01	Matininkų paslaugos K9=1.15		1	60.00	390.01	0.00	450.01
3	N5P-0603-1	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm. K9=1.15	m3	1	3,592.00	2,352.50	1,904.01	7,848.51
4	N6-15	Gelžbetoninių banketčių betonavimas, smėlio pagalvės, rostverkui, įrengimas K9=1.15	m3	1	2,424.60	3,909.80	1,192.10	7,526.50
5	N6-47	Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstrudiniu polistirolu K8=1.04, K9=1.15	m3	1	2,963.40	10,304.70	1,153.50	14,421.60
6	N6P-0201-5	Pamatų hidroizoliacija K9=1.15	m2	1	910.00	150.00	0.00	1,060.00
Skyriuje					10,150.01	18,174.85	4,889.62	33,214.48
Mūro darbai								
7	N8P-0201-2	Laikančiojo mūro įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	6,943.00	11,584.39	751.10	19,278.49
8	N8P-0201-2	Pertvarų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m3	1	1,980.00	2,720.00	401.64	5,101.64
9	N8P-0201-2	Sąramų įrengimas K8=1.12, K9=1.15	m	1	2,894.00	1,651.00	265.00	4,810.00
10	N8P-0901-4	Kaminų, ventiliacijų įrengimas K8=1.07, K9=1.15	m	1	1,864.00	5,470.00	200.00	7,534.00
Skyriuje					13,681.00	21,425.39	1,617.74	36,724.13
Stogo įrengimas								
11	N6-121	Stogo konstrukcijų įrengimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,700.00	6,086.10	200.00	9,986.10
12	N6-121	Stogo grebėstavimas, dangos montavimas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	5,550.00	10,453.80	200.00	16,203.80
Skyriuje					9,250.00	16,539.90	400.00	26,189.90
Langų, durų įstatymas								
13	N6-121	Langų montażas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	708.80	7,876.00	50.00	8,634.80
14	N6-121	Vartų, laukinių durų montażas K8=1.04, K9=1.15	m2	1	730.00	6,565.00	119.99	7,414.99
Skyriuje					1,438.80	14,441.00	169.99	16,049.79
Fasado įrengimo darbai								

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
15	N6-121	Fasado apšiltinimas(200mm) K8=1.04, K9=1.15	m2	1	3,465.60	9,347.99	314.99	13,128.58
16	N6-121	Fasado armavimas, tinkavimas spalviniu, dekoratyviniu tinku K8=1.04, K9=1.15	m2	1	5,198.40	11,628.00	40.00	16,866.40
Skyriuje					8,664.00	20,975.99	354.99	29,994.98
Viso žiniaraštyje S1					43,183.81	91,557.13	7,432.34	142,173.28

Sudarė:

Darius

Tikrino:

