

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2014 M. MĖN. D.

2014 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA NR. S1**

Sudaryta 2014 m. 10 mėn. kainomis

**K001 Vienbutis gyvenamas namas****O1 KASPARAS****S1 Šamata**

Iš viso: 60.666,73

2014.12.06

Lapas: 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos EUR			Iš viso
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	

**Pamatų įrengimas**

1	Dirvožemio pašalinimas, sklypo planiravimas	H05K-1	t. m3	1	237,0829		92,27	144,81	237,08
2	Matininkų paslaugos	JJJ 01	m2	1	175,7157	118,75	56,97		175,72
3	Gręžtinių polių betonavimas kai gręžinio skersmuo 30cm., gylis 180cm.	N5P-0603-1	m3	1	866,1956		567,89	298,31	866,20
4	Monolitinių, gelžbetoninių pamatų sijų betonavimas, pamatų apšiltinimas ekstruziniu polistirenu, hidroizoliacijos įrengimas	N6-47	m3	1	4.241,2535		3.809,72	431,53	4.241,25
5	Pamatų užpildymas smėliu, mechanizuotu būdu K8=1.04, K9=1.15	H10K-1	t.m2	1	944,1613	46,34	753,01	144,81	944,16
6	Darbas		m2	1	4.223,2391	4.223,24			4.223,24

Šamata yra paskaičiuota, neatlikus geologinių tyrimų, todėl tikslų augalinio sluoksnio storį, polių diametrą, gylį, smėlio kiekį, sukiant sklypą iki reikiamo aukščio bei tikrąjį grunto tvirtumą neįmanoma nustatyti. Tokiu atveju betono, armatūros, smėlio kiekiai bei mechanizmų darbo laikas gali kisti į mažąją ar didžiąją puses.

<b>Iš viso už skyrių:</b>	4.388,33	5.279,86	1.019,46	10.687,65
---------------------------	----------	----------	----------	-----------

**Mūro darbai**

7	Laikančiojo mūro ir pertvarų įrengimas	N8P-0201-2	m3	1	6.340,9291	0,01	6.036,83	304,09	6.340,93
8	Saramų, sijų betonavimas	N8-352	m3	1	417,4930	0,01	368,25	49,23	417,49
9	Žiedų, murlotam atremti, betonavimas	N8-352	m3	1	383,2831		348,53	34,75	383,28
10	Kaminų mūrijimas iš modulinį blokelių (360x360x240mmm)	N8P-0901-3	m3	1	2.114,8054		2.114,81		2.114,81
11	Darbas		m2	1	6.254,6339	6.254,63			6.254,63

<b>Iš viso už skyrių:</b>	6.254,65	8.868,42	388,07	15.511,14
---------------------------	----------	----------	--------	-----------

**Monolitinės perdangos įrengimas**

12	Monolitinio gelžbetonio 150mm storio perdangų įrengimas, naudojant "DOKA" klojinis	N6-230	m2	1	4.672,0343	0,01	4.295,52	376,50	4.672,03
13	Darbas		m2	1	3.458,0630	3.458,06			3.458,06

<b>Iš viso už skyrių:</b>	3.458,07	4.295,52	376,50	8.130,09
---------------------------	----------	----------	--------	----------

**Stogo įrengimas**

14	Stogo konstrukcijų įrengimas	N6-121	m2	1	2.635,1946	0,01	2.504,86	130,32	2.635,19
15	Vėjo izoliacinės plėvelės uždejimas, išilginis grebėstavimas, grebėstavimas, stogo dangos uždejimas	N12P-0306-2	100m2	1	3.732,6228		3.732,62		3.732,62
16	Darbas		m2	1	6.952,2127	6.952,21			6.952,21

<b>Iš viso už skyrių:</b>	6.952,22	6.237,48	130,32	13.320,02
---------------------------	----------	----------	--------	-----------

**Langų, durų įstatymas**

17	Langų montażas	N6-121	m2	1	4.814,6432		4.814,64		4.814,64
----	----------------	--------	----	---	------------	--	----------	--	----------

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Tiesioginės išlaidos EUR			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
<b>Iš viso už skyrių:</b>							4.814,64		4.814,64

**Fasado įrengimo darbai**

18	Sienų šiltinimas 20 cm storio putų polistir.pl., klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.	N60-20	100m2	1	3.201,1121		3.154,77	46,34	3.201,11
19	Apšiltintų sienų armavimas ir dekoravimas	N15P-1315-1	100m2	1	1.932,1073		1.932,11		1.932,11
20	Darbas		m2	1	3.069,9722	3.069,97			3.069,97
<b>Iš viso už skyrių:</b>						3.069,97	5.086,88	46,34	8.203,19

<b>Iš viso</b>					24.123,24	34.582,80	1.960,69	60.666,73
----------------	--	--	--	--	-----------	-----------	----------	-----------

<b>Iš viso (Lt)</b>					83.292,73	119.407,50	6.769,87	209.470,10
---------------------	--	--	--	--	-----------	------------	----------	------------

Sudarė:

Tikrino: